

Beneficiar: Primaria Oras Bumbesti Jiu
 Executant:
 Proiectant: SC ASEAN SRL
 Obiectivul: Preparare acm solara Spital Orasenesc Bumbesti Jiu
 Obiectul: 01 Instalatii preparare a.c.m.
 Stadiul fizic: SOL000 Instalare panouri solare

Formular C4
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
1	FC06A1(asim) - Panou solar teava neteda vid s=3 mp	buc	8.00		
1.1	7332608 - Panou racitor aer teava 38x3 mm tip pra 32x2000 S = 8,4	buc	8.00		
2	FB06B1 - Schimbator de caldura teava in teava(contracurent)avand suprafata panoului 3,1-8 mp	buc	1.00		
3	FA14A1 - Vas de expansiune pentru Instalatie frig capacitate 100-500 l	buc	1.00		
4	IA32B1 - Separator de namol tip a cu fund demontabil cu d: 100-200 mm	buc	1.00		
5	IA23A2 - Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: termometru coltar cu aparatoare	buc	1.00		
6	ID09B2 - Robinet de fonta cu ventil pentru abur,drept,cu mufe, etansare conica.Instalatie inc. centrala cu d: 1 toli	buc	4.00		
7	SD20B2 - Supapa siguranta cu pirghie si contra greutate, pentru racordare cu mufe filetate, cu d=1 1/2	buc	2.00		
8	ID14B2 - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie incalz. centrala cu d: 1	buc	2.00		
8.1	4600183 - Robinet ret.vent.drept n 5059 f -pu-am- 16- 50 225	buc	2.00		
9	ID15A1 - Robinet de aerisire cu cheie mobila, pentru instalatii de incalz. centrala, cu d 1/4	buc	2.00		
10	ID06A1 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1/2	buc	16.00		
10.1	4201781 - Robinet sertar pana 1/4 pn10 mufa ni524	buc	16.00		
11	ATC01A - Montarea prin intercalare amc si elementelor de automatizare cu diametrul nominal:pina la 50 mm	buc	1.00		
12	FI15E1 - Prepararea solutiei si umplerea instalatiei cu : lichid antigel	tona	0.07		
13	IZH22A - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 20-80 mm.	mp	1.00		
13.1	2609159 - Cochilie vata min co70 L = 1000mm DI = 32mm G = 20mm s5838/6	m	1.03		
14	IZI08B1 - Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond autofiletante, avand grosimea de 0,4 mm, cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,36 si 0,90 m, confectionare	mp	8.00		
15	IE02A1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a Instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: pina la 100mp	mp	24.00		
16	IE03A1 - Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru alim. aeroterme si baterii cu d: 3/8 la 1 toli	m	24.00		
17	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	320.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
17.1	6305634 - Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare	kg	320.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (24.00%)					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Primaria Oras Bumbesti Jiu
 Executant:
 Proiectant: SC ASEAN SRL
 Obiectivul: Preparare acm solara Spital Orasenesc Bumbesti Jiu
 Obiectul: 01 Instalatii preparare a.c.m.
 Stadiul fizic: TER000 Instalatii CT

Formular C4
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
1	FB06B1 - Schimbator de caldura teava in teava(contracurent)avand suprafata panoului 3,1-8 mp	buc	1.00		
2	IA27D1# - Rezervor de condens montat pe postament avand capacitatea de 2000 l	buc	1.00		
2.1	4418102 - Flansa oarba pn 6 DN = 80 OL 37-3 K et pu forma A s7451	buc	4.00		
3	FA14A1 - Vas de expansiune pentru Instalatie frig capacit 100-500 l	buc	1.00		
4	M1B08C1 - Pompa centrifuga, monoetajata de uz general (tip cris, cerna, lotru, similare) 80 mm.	buc	2.00		
5	IA32B1 - Separator de namol tip a cu fund demontabil cu d: 100-200 mm	buc	1.00		
6	IA23A2 - Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: termometru coltar cu aparatoare	buc	4.00		
7	IA23A3 - Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: termometru cu scala rotunda	buc	2.00		
8	IA23B2 - Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: manometru	buc	2.00		
9	ID09B2 - Robinet de fonta cu ventil pentru abur, drept, cu mufe, etansare conica, Instalatie inc. centrala cu d: 1 toli	buc	4.00		
10	SD20B2 - Supapa siguranta cu pirghie si contra greutate, pentru racordare cu mufe filetate, cu d=1 1/2	buc	1.00		
11	ID14B2 - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie incalz. centrala cu d: 1	buc	1.00		
11.1	4600183 - Robinet ret.vent.drept n 5059 f -pu -am- 16- 50 225	buc	1.00		
12	ID15A1 - Robinet de aerisire cu cheie mobila, pentru instalatii de incalz. centrala, cu d 1/4	buc	2.00		
13	ID06A1 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1/2	buc	18.00		
13.1	4201781 - Robinet sertar pana 1/4. pn10 mufa ni524	buc	18.00		
14	ATC01A - Montarea prin intercalare amc si elementelor de automatizare cu diametrul nominal:pina la 50 mm	buc	2.00		
15	IC21A1 - Teava otel constructii fara sud sau sud. long. incalz. centr. sudata montata in centrale termice d. ext=51 mm	m	80.00		
15.1	3107988 - Teava pentru constructii fara sudura LC 51 x 5 / OLT 35 s 404/2	m	81.20		
16	IZH22A - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 20-80 mm.	mp	1.00		
16.1	2609159 - Cochilie vata min co70 L = 1000mm DI = 32mm G = 20mm s5838/6	m	1.03		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
17	IZI08B1 - Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond autofiletante, având grosimea de 0,4 mm, cu circumferinta peste termoizolatie între 0,36 și 0,90 m, confectionare	mp	8.00		
18	IE02A1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a Instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: pina la 100mp	mp	24.00		
19	IE03A1 - Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru alim. aroterme si baterii cu d: 3/8 la 1 toli	m	24.00		
20	CL20CI - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	320.00		
20.1	6305634 - Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare	kg	320.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (24.00%)					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Primaria Oras Bumbesti Jiu
 Executant:
 Proiectant: SC ASEAN SRL
 Obiectivul: Preparare acm solara Spital Orasenesc Bumbesti Jiu
 Obiectul: 01 Instalatii preparare a.c.m.
 Stadiul fizic: SAN000 Distributie acm

Formular C4
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -

Instalatii interioare apa					
1	FE03C2(asim) - Teava din cupru 15 mm	m	125.00		
1.1	3334358 - Teava cupru bare DN 15 woeste	m	125.00		
1.2	7399995 - Material marunt (fitinguri, aliaj lipit, etc.)	%	6,250.00		
2	FE03C3(asim) - Teava din cupru 18 mm	m	100.00		
2.1	3334429 - Teava cupru bare DN 18 woeste	m	100.00		
2.2	7399995 - Material marunt (fitinguri, aliaj lipit, etc.)	%	5,000.00		
3	FE03D2(asim) - Teava din cupru 22 mm	m	110.00		
3.1	3334491 - Teava cupru bare DN 22 woeste	m	110.00		
3.2	7399995 - Material marunt (fitinguri, aliaj lipit, etc.)	%	5,500.00		
4	FE03D3(asim) - Teava din cupru 28 mm	m	90.00		
4.1	3334584 - Teava cupru bare DN 28 woeste	m	90.00		
4.2	7399995 - Material marunt (fitinguri, aliaj lipit, etc.)	%	4,500.00		
5	FE03D4(asim) - Teava din cupru 35 mm	m	20.00		
5.1	3334635 - Teava cupru bare DN 35 woeste	m	20.00		
5.2	7399995 - Material marunt (fitinguri, aliaj lipit, etc.)	%	1,000.00		
6	FE03E2 - Teava din cupru 42x2 mm	m	25.00		
6.1	3334657 - Teava cupru bare DN 42 woeste	m	25.00		
7	FE03E3 - Teava din cupru 50x2,5 mm	m	10.00		
7.1	3334661 - Teava cupru bare DN 54 woeste	m	10.00		
8	SA45A1 - Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee,teava avand d=1 tolii	m	22.00		
9	IZH21B - Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	mp	128.00		
9.1	2604147 - Cochilie polistiren 40x 40 mm nii3726	mp	131.84		
10	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	480.00		
TOTAL Instalatii interioare apa					

montaj					
11	IC35C1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid caram. sau beton d= 1/2 toli	buc	147.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
12	IC35D1 - Bratari pentru fixarea tevi, otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli	buc	76.00		
13	IC35E1 - Bratari pentru fixarea tevi, otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli	buc	24.00		
14	IC35F1 - Bratari pentru fixarea tevi, otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toli	buc	26.00		
15	IC35G1 - Bratari pentru fixarea tevi, otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 toli	buc	12.00		
16	IC37A1 - Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipienti div ,pina la 2kg. incl. /buc	kg	165.00		
16.1	6309874 - Confectie metalice in rame simple din otel U < 50 kg/mp	kg	165.00		
17	IC39A1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=1 toli	buc	64.00		
18	IC39C1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=1 1/2 toli	buc	14.00		
19	IC40A1 - Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 toli	buc	26.00		
TOTAL montaj					

vopsitorii					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
20	CN13G1 - Vopsitorii la instalatii superioare, cu email alchidic (Termolux), pe conducte având diametrul exterior pâna la 34 mm inclusiv;	m	480.00		
20.1	6106222 - Nitroemail alb e.102-1 ntr 306-80	kg	7.20		
21	CN13H1 - Vopsitorii la instalatii cu email alchidic (Termolux), pe conducte având diametrul exterior peste 34 mm	mp	24.00		
21.1	6106222 - Nitroemail alb e.102-1 ntr 306-80	kg	4.08		
22	IZH21B - Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	mp	95.00		
22.1	2604147 - Cochilie polistiren 40x 40 mm nri3726	mp	97.85		
TOTAL vopsitorii					

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (24.00%)	

Director

Sef proiect

Ofertant

